

김해국제공항 CIQ 사무실 인테리어공사 세부내역

김해공항사무소

□ 인테리어 공사대상 CIQ 사무실 현황


면적: 약137.8㎡(약 42평): 가로 21.2m × 세로 6.5m



외부(출입문 1개, 폐쇄창 1개)



출입문쪽에서 본 사무실 내부




안쪽에서 본 사무실 내부



수전 및 배수구

□ 인테리어 공사대상 사무실 구획 계획(우측 평면도 참조)

1. 사무실공간/통로공간
2. 구획공간(5개실)
 - 1) 냉동고(물품보관)실
 - 2) 조사실
 - 3) 홍보요원실
 - 4) 남자휴게실
 - 5) 여자휴게실



□ 인테리어공사 세부내역(별첨 도면에 세부내역 표시)

1. 경량공사

- 1) 벽체시공(칸막이): 남자휴게실, 여자휴게실, 홍보요원실, 조사실. 냉동고실
- 2) 단열처리: 냉동고실

2. 목공사

- 1) 벽면하부(알판작업): 코너몰딩(MDF 래핑), 징두리 판넬마감
- 2) 문시공: 남자휴게실, 여자휴게실, 홍보요원실, 조사실. 냉동고실(문크게)
- 3) 문틀·문선시공

3. 설비공사

- 1) 수도배관 및 싱크대: 조사실
- 2) 싱크대 상부장 설치

4. 도장공사 (V.P 마감)

- 1) 도장시공: 기존벽 및 신설벽

5. 바닥왁스 작업

6. 준공청소(폐기물 처리, 운반 등)

7. 기타: 별첨도면 세부내역 참조